

PLAN CLE DU BATIMENT

ECHELLE: AUCUNE

ANALYSE DE CODE:

1. IDENTIFICATION DU BATIMENT
NOM DU PROJET: REAMENAGMENT DE L'ESPACE POUR LE BUREAU DE LA MINISTRE ANDREE LAFOREST
ADRESSE: 110 BOUL. BARRETTE, CHICOUTIMI, QC
CLIENT: LES IMMEUBLES SAGUENAY LTEE
CHARGE DE PROJET: LUC GAUTHIER
DESCRIPTION DU PROJET: REAMENAGEMENT INTERIEUR

2. DETERMINATION DE LA PARTIE APPLICABLE

USAGE DU BATIMENT: GROUPES E ET D
AIRE DU BATIMENT: 1900 M.CA.
HAUTEUR DU BATIMENT: 1 ETAGE
SUPERFICIE DE LA SUITE: 345.1 M.CA. (3715 PI.CA.)
PARTIE APPLICABLE: PARTIE 3 DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC - CHAP.1 - BATIMENT ET CODE NATIONAL DU BATIMENT CANADA 2010 MODIFIE)

3. CONSTRUCTION DU BATIMENT

CLASSIFICATION: 3.2.2.67.
CONSTRUCTION- INCOMBUSTIBLE
- PROTEGE

5. ISSUE DES AIRES DE PLANCHER:

NOMBRE D'ISSUE EXIGEE: 2
DISTANCE ENTRE LES ISSUES: MIN. 9M, MAX. 45M

11. SYSTEMES AUXILIAIRES REQUIS:


RESEAU D'AVERTISSEURS D'INCENDIE CONFORME
ECLAIRAGE DE SECURITE 30 MINUTES

LEGENDE
REAMENAGEMENT:

- MUR EXISTANT A CONSERVER
- NOUVEAU MUR A CONSTRUIRE OU OUVERTURE A MURER TEL QUE L'EXISTANT ET FAIRE LES REPRISES NECESSAIRES
- MUR EXISTANT A DEMOLIR




TYPE A



- GYPSE 5/8" TYPE X PLATRE ET PEINT
- GYPSE 5/8" TYPE X PLATRE (1 COUCHE)
- COLOMBAGE METALLIQUE 3 5/8" @ 16"C/C
- LAINE DE ROCHE 3 5/8"
- BARRE RESILIENTE 7/8" @ 16"C/C
- GYPSE 5/8" TYPE X PLATRE ET PEINT

TYPE B



- GYPSE 5/8" TYPE X PLATRE ET PEINT
- GYPSE 5/8" TYPE X PLATRE (1 COUCHE)
- COLOMBAGE METALLIQUE 6" @ 16"C/C
- LAINE DE ROCHE 6"
- BARRE RESILIENTE 7/8" @ 16"C/C
- GYPSE 5/8" TYPE X PLATRE ET PEINT

PLAN AMENAGEMENT

ECHELLE: 3/16" = 1'-0"

LES MAÎTRES D'OEUVRE
HOVINGTON GAUTHIER ARCHITECTES
308, RUE TESSIER, C. P. 8176
CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 5B7
TÉLÉPHONE: (418) 549 7755
COURRIEL: infos@mdoarchitectes.com

NOTES:

Le projet est conforme, au meilleur de notre connaissance, à tous les codes et règlements de la Municipalité en vigueur.

Aucune dimension ne devra être prise à l'échelle sur le dessin.

Toutes les mesures devront être vérifiées sur place par l'entrepreneur ou l'artisan avant la construction ou l'achat de matériaux.

N°	DATE	CHANGEMENT

NO DU DETAIL
NO. DE LA FEUILLE (A / B)

SCEAU

Ordre des architectes du Québec
3201
LUC GAUTHIER
ARCHITECTE

date:
ÉMIS
05/11/2018
LES MAÎTRES D'OEUVRE HOVINGTON & GAUTHIER, architectes

ARCHITECTURE

Les Maîtres d'Oeuvre
HOVINGTON & GAUTHIER, ARCHITECTES

INGÉNIERIE

PROJET

Réaménagement de l'espace
bureau de la ministre Andrée Laforest
110 boul. Barrette, Chicoutimi

PROPRIÉTAIRE

Les Immeubles Saguenay ltée
621, rue des Actionnaires
Chicoutimi (Québec)

TITRE

Analyse de code
Plan d'aménagement

CONÇU	ÉCHELLE	
L. Gauthier	Indiquée	1 / 1
DESSINÉ	DATE	
P.Gauthier	31/10/2018	
VÉRIFIÉ	N° DOSSIER	
L. Gauthier	18-86	

POUR APPROBATION

© toute reproduction interdite sans autorisation